ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Ξ.)

ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (ΦΑΣΗ ΙΙ)

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ

Α/Α	ΑΡΙΘ. ΤΙΜΟΛ.	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΘΕΩΡ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ		ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΡΙΚΗ	ΔΑΠΑΝΗ ΟΛΙΚΗ
Α. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ								
ΟΜΑΔΑ Α.1 : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΥΔΑΤΩΝ, ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ (ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΙΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΝΩΝ, ΣΗΜΑΝΣΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ-								
1	Π.Τ.Υ.Ε.	ΕΚΣΚΑΦΗ ΟΡΥΓΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ						
	3.10.01.01	ΓΑΙΩΔ.- ΗΜΙΒΡΑΧ. ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΗΜΕΝΗ						
		ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕ ΠΛΑΤΟΣ ΠΥΘΜΕΝΑ						
		3,00 Μ ΚΑΙ ΒΑΘΟΣ ΟΡΥΓ. ΕΩΣ 4,00 Μ	ΥΔΡ 6081.1	Μ3	57,00	6,70	381,90	
2	ΠΤΕΟ	ΤΟΜΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΜΕ						
	Δ-1	ΑΣΦΑΛΤΟΚΟΠΤΗ	ΟΙΚ.2269Α	ΜΜ	650,00	1,00	650,00	
3	ΠΤΕΟ	ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗ						
	Δ-4	ΕΠΑΛΕΙΨΗ	ΟΔΟ.4120	Μ2	180,00	0,45	81,00	
4	ΣΧΕΤ. ΠΤΕΟ	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΘΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ						
	Δ-8.1	ΔΙ'ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΜΙΓΜΑΤΟΣ ΕΝ ΘΕΡΜΩ ΜΕ ΠΑΧΟΣ 5 ΕΚ	ΟΔΟ.4720Α	Μ3	25,00	218,61	5.465,25	
5	Π.Τ.Υ.Ε.	ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ ΟΡΥΓΜΑΤΩΝ ΜΕ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΟ						
	5.05.01	ΘΡΑΥΣΤΟ ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΟ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ ΕΩΣ 50 ΕΚ.	ΥΔΡ.6068	Μ3	25,00	13,45	336,25	
6	ΑΤΟΕ	ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΣΣΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ						
	Ν.1139.1	ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Ή ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ						
		ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Ή ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ		tn	120,00	1,33	159,60	
7	ΑΤΟΕ	ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΔΙΑ ΜΕΣΩ						
	10.07.01	ΟΔΩΝ ΚΑΛΗΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ		tn.km	800,00	0,35	280,00	
		ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑΣ					**7.354,00**	**7.354,00**
		ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΑΔΩΝ						**7.354,00**
		Γ.Ε ΚΑΙ Ο.Ε. 18%						1.323,72
		ΣΥΝΟΛΟ						**8.677,72**
		ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%						1.301,66
		ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ						**9.979,38**
		ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ						20,62
		ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ						**10.000,00**
		Φ.Π.Α 24%						2.400,00
		ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ						**12.400,00**

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜ. ΜΕΛΕΤΩΝ

ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΥ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Ξ.

ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΙΩΣΗΦ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ